

Tabell 3 Bedömda brister vid inspektion av slamavskiljare, fördelningsbrunn, pumpbrunn, luftningsrör, fosforfälla, kemikalier, uppsamlingsrör, uppsamlingsbrunn, utlopp och grundvattenrör enligt de intervjuade. Ett kryss betyder att minst en kommun har bedömt bristen som en mindre brist alt. en brist som kan leda till krav.

| Inspekterad del | Bedömning | |
|---|--------------|---|
| | Mindre brist | Brist som kan leda till krav (förbud eller föreläggande) |
| Slamavskiljare | | |
| Dålig slamavskiljningsförmåga | x | x |
| Slam i T-rör | x | |
| Saknas T-rör | x | |
| Vattennivå för högt | x | x |
| Vattennivå för lågt | x | x |
| Täthet/tecken på vatteninträngning | x | |
| Trasiga skiljeväggar | | x |
| Tecken på tidigare höga vattennivåer (slam på väggar eller liknande) | x | |
| Lås finns ej (om plast) | x | |
| Våtvoly m för liten jmf med dagens norm | x | x |
| Ovidkommande vatten påkopplat (dag- vatten, dräneringsvatten mm.) | x | x |
| Trasigt lock | x | |
| Fördelningsbrunn | | |
| Ej hel och tät | x | x |
| Tecken på ovidkommande vatten (t.ex. andra rör in) | x | x |
| Slam i brunn | x | x |
| Ojämn fördelning mellan spridningsled- ningar | x | x |
| Vattennivå för lågt | x | x |
| Vattennivå för högt | x | x |
| Om fördelningsbrunnen ligger lägre än spridningsledningar | x | |

| Inspekterad del | Bedömning | |
|---|--------------|--|
| | Mindre brist | Brist som kan leda till krav (förbud eller föreläggande) |
| Pumpbrunn | | |
| Ej fungerande pumpning | | X |
| Slam finns | X | |
| Tecken på förhöjda nivåer i pumpbrunn | X | |
| Ej fungerande larm | X | X |
| Luftningsrör | | |
| Vattennivå som ej bryter luftning (<11 cm, ev. kan lite vatten ses som OK, dvs ingen brist) | X | X |
| Slam som ej bryter luftning | X | |
| Vattennivå som bryter luftningen | X | X |
| Luftningsröret ej över högsta snödjup | X | |
| Höjden på luftningsrör | X | |
| Ej ventilerande lock | X | |
| Vatten i hela spridningsledningen | | X |
| Om spridningsledningar ligger djupt (mäts i luftningsrör) | X | X |
| Dålig lukt | X | X |
| Fosforfälla | | |
| Rätt installerad | X | X |
| Material saknas | | X |
| pH-värdet under 9 (hög skyddsnivå)/7(normal) | X | |
| Provtagningsmöjlighet | X | X |
| Provtagning av surrogatparametrar (ortofosfat och pH) | X | |
| Bristfälliga provtagningsresultat i FÄ egenkontroll | X | X |
| Om vattnet är påverkat av avlopp | X | |
| Organiskt material på poloniten | X | |
| Ålder på fosforfällan | X | X |

| Inspekterad del | Bedömning | |
|---|--------------|--|
| | Mindre brist | Brist som kan leda till krav (förbud eller föreläggande) |
| Kemikalier | | |
| Fastighetsägarens egenkontroll (t.ex. rätt förbrukning) | x | |
| Ev. serviceavtal | x | |
| Kvitto på köp av kemikalier | x | |
| Rätt installerad | x | |
| Om det finns kemikalier | x | |
| Uppsamlingsrör | | |
| Hög vattennivå | x | x |
| Luktar illa | x | x |
| Gegga | x | |
| Ventilerade lock | x | |
| Uppsamlingsbrunn | | |
| Hög vattennivå över in-/utlopp | x | x |
| Om vattnet är påverkat av avlopp | | x |
| Luktar illa | x | x |
| Att uppsamlingsbrunnen är tät | x | |
| Utlopp | | |
| Att vattnet rinner undan | x | x |
| Om vattnet är klart | x | x |
| Luktar illa | x | x |
| Kvävekrävande växter vid utlopp | x | |
| Att det går att provta utgående vatten | x | x |

| Inspekterad del | Bedömning | |
|--|--------------|--|
| | Mindre brist | Brist som kan leda till krav (förbud eller föreläggande) |
| Grundvattenrör | | |
| Felaktig placering av grundvattenröret, t.ex. i bädd | x | x |
| Grundvattenyta för nära t.ex. spridningslager/spridningsrör, markyta | x | x |